

**Opis przedmiotu zamówienia**

(minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia)

**Charakterystyka zamówienia :**

1. Przełożenie płyt yomba na drodze gminnej w Stankowie dz. nr 25/1  $32,50 + 10,00 + 32,00 + 18,00 + 43,00 \times 2 = 178,50$  mb  $\times 0,70 = 124,95$  m<sup>2</sup>, przełożenie bądź udrożnienie przepustu betonowego Ø 600 - 8 mb,
2. Przełożenie płyt drogowych szt. 2 na drodze gminnej w Topolnie Małym dz. nr 39/3,
3. Przełożenie płyt yomba na drodze gminnej w Wiśniewie dz. nr 118 -  $50,00 \times 2 \times 1,00 = 100$  m<sup>2</sup>,
4. Przełożenie istniejącej trelinki na drodze gminnej w Żurawcu ul Elbląska dz. nr 274 -  $42,00 \times 2,80 = 117,60$  m<sup>2</sup>, przełożenie istniejących krawężników betonowych  $42,00 \times 2 = 84$  mb, przełożenie bądź udrożnienie przepustu betonowego Ø 600 - 7 mb
5. Wykonanie 3 miejsc pod wiaty przystankowe z polbruku gr. 6 cm szary + obrzeże  $0,20 \times 1,00 \times 0,06$  szare  $2,50 \times 3,50 = 8,75$  m<sup>2</sup> Stankowo, Dzierzgonka, Markusy.

**WÓJT**  
  
*mgr Dorota Wasik*

.....  
( data i podpis )