

Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia)

Charakterystyka zamówienia :

1. JADALNIA/ŚWIETLICA

- Demontaż (skucie) płytek podłogowych w jadalni (100 m²) wraz z utylizacją.
- Przygotowanie powierzchni podłogi do montażu płytek i położenie płytek na całej powierzchni podłogi (100 m²) wraz z cokołami (obwód 43m) wraz z odpowiednimi materiałami do montażu.
- Zakup odpowiedniej ilości dobrej jakości płytek podłogowych i cokołów.

2. KUCHNIA Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ ZMYWALNI

- Zakup 12 lamp energooszczędnych w oprawie hermetycznej oraz ich montaż.
- Wykonanie zasilania elektrycznego do szafy chłodniczej, oraz pieca konwekcyjno-parowego
- Demontaż kuchni węglowej 280x120x82 wraz z utylizacją wszystkich elementów (kaflowa).
- Projekt i wykonanie sieci podłączeń urządzeń na gaz butlowy (3 taborety gazowe, kuchnia gazowa 4-palnikowa).
- Montaż basenu ze stali nierdzewnej 900x700x850 H300.
- Zamontowanie baterii sztorcowej ze spryskiwaczem i wylewką przy basenie.
- Montaż 2-komorowego zlewu ze stali nierdzewnej.
- Demontaż (skucie) płytek podłogowych i ściennych w kuchni szkolnej (podłoga-51 m²; ściany- 50 m²) wraz z utylizacją.
- Zakup odpowiedniej ilości dobrej jakości płytek podłogowych i ściennych.
- Przygotowanie powierzchni podłogi do montażu płytek i położenie płytek na całej powierzchni podłogi i ścian do wysokości 1,80m (podłoga-51 m²; ściany- 50 m²).
- Wykonanie gładzi gipsowych na suficie, pomalowanie sufitu i ścian wraz z materiałami (sufit 51m²; 25 m²).
- Zakup i montaż 3 drzwi z ościeżnicami.
- Zakup i montaż 2 okienek podawczych.

3. POMIESZCZENIA ZAPLECZA

- Montaż 2 basenów ze stali nierdzewnej 900x700x850 H300 w pomieszczeniach obróbki wstępnej, z podłączeniem do istniejącej kanalizacji.
- Zamontowanie baterii sztorcowej ze spryskiwaczem i wylewką przy jednym z basenów.

- Doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczenia obróbki mięsa. (Odległość od rur z ciepłą wodą w korytarzu to 5 m).

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Jakubowska

(data i podpis)