

Przedmiar robót 6/07/2024

Obiekt	Rozbudowa budynku remizy OSP w Kępniewie
Budowa	Kępnewo 72, 82-325 Markusy
Inwestor	Gmina Markusy, Markusy 82, 82-325 Markusy
Biuro kosztorysowe	Usługi Kosztorysowe i Projektowe DOMINO, Piotr Szpejewski

Sporządził mgr inż. Piotr Szpejewski

Dzierżgoń, Lipiec 2024

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Rozbudowa budynku remizy OSP w Kępnie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Prace ziemne i fundamentowe		
1	KNNR 1 0305/02		Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 14*0,6*0,6*1,2	m3	6,048
			razem	m3	6,048
2	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,6*0,6*0,1*14	m3	0,504
			razem	m3	0,504
3	KNNR 2 0101/02		Deskowanie konstrukcji żelbetowych stóp fundamentowych 14*0,4*1,0*4	m2	22,400
			razem	m2	22,400
4	KNNR 2 0107/02		Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp fundamentowych 14*0,4*0,4*1,0	m3	2,240
			razem	m3	2,240
5	KNNR 2 0104/04		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 14mm 0,2	t	0,200
			razem	t	0,200
6	KNR 5-04 1906/06		Analogia. Wykonanie wytyków stóp fundamentowych 14*2	szt	28,000
			razem	szt	28,000
			2 Prace właściwe		
7	KNR 2-02 1214/03		Biegi stalowe o długości do 4,5m ze spocznikami 3	szt	3,000
			razem	szt	3,000
8	KNR 2-02 1207/01		Balustrady schodowe z profili zamkniętych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 2,34+2,6+2,6	m	7,540
			razem	m	7,540
9	KNR 2-02 1209/02		Balustrady spocznikowe proste z pochwytem stalowym 1,5+1,5+1,8+1,3	m	6,100
			razem	m	6,100
10	KNR 2-02 1220/04		Daszki stalowe jednospadowe z zadaszeniem 2,0*1,5	m2	3,000
			razem	m2	3,000
11	KNR 13-26 0405/02		Ręczne malowanie jednostronne powierzchni stalowych (Krotność= 2) 160	m2	160,000
			razem	m2	160,000

Rozbudowa budynku remizy OSP w Kępnie

Nr	Opis robót
1	Prace ziemne i fundamentowe
2	Prace właściwe

Rozbudowa budynku remizy OSP w Kępnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	1,406		
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	153,600		
3	Monterzy gr.II	r-g	4,828		
4	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	24,964		
5	Murarze gr.II	r-g	8,421		
6	Operatorzy gr.II	r-g	0,258		
7	Robotnicy gr.I	r-g	49,259		
8	Robotnicy	r-g	51,339		
9	Spawacze gr.II	r-g	9,616		
	Razem		303,691		

Rozbudowa budynku remizy OSP w Kępnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Balustrady i pochwyt stalowe	kg	67,860		
2	Balustrady stalowe spocznikowe	kg	82,350		
3	Beton zwykły	m3	2,793		
4	Daszek stalowy	kg	21,210		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,045		
6	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,045		
7	Drewno na stemple budowlane	m3	0,022		
8	Elektrody	kg	6,879		
9	Farba ftalowa przeciwrdezwna	dm3	48,000		
10	Farba olejna nawierzchniowa szara	dm3	38,400		
11	Papier ściemy	ark	20,260		
12	Płyta plexiglas	m2	3,600		
13	Pręty stalowe 16 mm	kg	42,000		
14	Pręty zbrojeniowe że browane do 14mm	t	0,201		
15	Wyroby stalowe różne	kg	925,650		
16	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,126		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Rozbudowa budynku remizy OSP w Kępnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Giętarzka do prętów mechaniczna	m-g	0,960		
2	Nożyce do prętów	m-g	1,160		
3	Prościarka do prętów	m-g	0,860		
4	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	3,200		
5	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	14,133		
6	Środek transportowy (1)	m-g	1,020		
7	Wyciąg	m-g	0,418		
	Razem		21,751		